


pôdorys podkrovia  
m= 1: 50




NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY :


- DEMONTÁŽ SÁDROKARTÓNOVÉHO OBKLADU hr. 150 mm NA PLOCHE: - STROP - 12,0 m<sup>2</sup>  
- ZOŠIKMENÁ ČASŤ - 8,0 m<sup>2</sup>
  - DEMONTÁŽ PAROZÁBRANY - 20,0 m<sup>2</sup>
  - DEMONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE hr. 200 mm - 20,0 m<sup>2</sup>
  - MONTÁŽ NOVEJ TEPELNEJ IZOLÁCIE NOBASIL hr. 200 mm - 20,0 m<sup>2</sup>
  - MONTÁŽ PAROZÁBRANY - FÓLIA - 20,0 m<sup>2</sup>
  - MONTÁŽ ROŠTU POD SÁDROKARTÓN
  - MONTÁŽ NOVÉHO SÁDROKARTÓNOVÉHO OBKLADU hr. 150 mm NA PLOCHE: - STROP - 12,0 m<sup>2</sup>  
- ZOŠIKMENÁ ČASŤ - 8,0 m<sup>2</sup>
- VYMAĽOVANIE NOVÉHO SÁDROKARTÓNU - 20,0 m<sup>2</sup>
  - VYMAĽOVANIE CELÉHO PRIESTORU: - STROP - 17,7 m<sup>2</sup>  
- ZOŠIKMENÁ ČASŤ - 53,1 m<sup>2</sup>  
- STENY - 78,85 m<sup>2</sup>

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

OZNAČ. MIESTN. VO VÝKRESE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTN. ( m² )	PODLAHA	STENY	STROP
2.01	CHODBA SO SCHODISKO	7,65	DREVENÁ	SÁDROKARTÓN. OBKLAD	SÁDROKARTÓN.OB. ŠTUKOVÁ OM.
2.02	IZBA	21,12	DREVENÁ	SÁDROKARTÓN. OBKLAD	SÁDROKARTÓN.OB. ŠTUKOVÁ OM.
2.03	IZBA	20,90	DREVENÁ	SÁDROKARTÓN. OBKLAD	SÁDROKARTÓN.OB. ŠTUKOVÁ OM.
2.04	WC	2,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	SÁDROKARTÓN. OBKLAD	KERAMICKÝ.OB. V = 2,0 m
ÚŽITKOVÁ PLOCHA		51,81			

LEGENDA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ :

- 

DREVENÁ ZRUBOVÁ KONŠTRUKCIA S VNÚTORNÝM ZATEPLENÍM A SÁDROKARTÓNOVÝM OBKLADOM
- 

VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO

Tento výkres je originál. Jeho kopírovanie bez súhlasu autorov je trestné podľa § 24 zákona č.618/2003 z.z.

Stavebno-architektonické riešenie					ZVÄZOK Č.								
HLAVNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK		VYPRACOVAL									
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK											
STAVEBNÍK				LESY SR š.p. Odštepný závod ČADCA, Podjavorinskej 2207, PSČ 022 01									
MIESTO STAVBY		k.ú. OŠČADNICA		PARCEL. ČÍSLO					8918				
OKRES		ČADCA		KRAJ		ŽILINSKÝ		KLASIFIKÁCIA STAVBY					
						1		2					
						2		0					
NÁZOV STAVBY					DÁTUM					05/2011			
					MIERKA					M 1: 50			
					STUPEŇ					PRS			
OBSAH VÝKRESU					Pôdorys podkrovia, s výpisom navrhovaných prác					ČÍSLO VÝKRESU		2.02	