


pôdorys strechy - bleskozvod

m= 1: 50



SÚPIS MATERIÁLU - DEMONTÁŽ + MONTÁŽ :

- | | | |
|-------|----------------------------|--------|
| • D+M | OCEĽOVÝ DRÔT FeZn Ø 8 mm | 35,0 m |
| • D | PODPERY VEDENIA PV 04 | 4 ks |
| • D | PODPERY VEDENIA PV 15 | 20 ks |
| • D | PODPERY VEDENIA PV 23 | 8 ks |
| • D+M | SVORKA K TYČI SJ 01 | 2 ks |
| • D+M | HROMOZVODOVÁ TYČ JZ 15 | 2 ks |
| • D | DRŽIAK NA TYČ DJ 1 | 4 ks |
| • D | OCHRANNÁ STRIEŠKA OS 1 | 2 ks |
| • D+M | ŠTÍTOK PRE OZNAČENIE ZVODU | 2 ks |
| • D+M | SVORKA OKAPOVÁ | 2 ks |
| • D+M | SVORKA VARIO | 2 ks |
| • D+M | SVORKA KRÍŽOVÁ | 1 ks |

BLESKOZVOD MUSÍ VYHOVOVAŤ STN EN 62 305 - 3

CELKOVÝ ODPOR UZEMŇOVACEJ SÚSTAVY MÁ BYŤ MENŠÍ AKO 10 OHMOV

Tento výkres je originál. Jeho kopírovanie bez súhlasu autorov je trestné podľa § 24 zákona č.618/2003 z.z.

Stavebno-architektonické riešenie					ZVÁZOK Č.							
HLAVNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK		VYPRACOVAL PLODOVÁ								
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK										
STAVEBNÍK				LESY SR š.p. Odštepný závod ČADCA, Podjavorinskej 2207, PSČ 022 01								
MIESTO STAVBY		k.ú. OŠČADNICA		PARCEL. ČÍSLO 8918								
OKRES		ČADCA		KRAJ	ŽILINSKÝ			KLASIFIKÁCIA STAVBY				
						1	2	2	0			
NÁZOV STAVBY CHATA TICHÁ II. - výmena krytiny a úprava stropu v podkroví							DÁTUM		05/2011			
							MIERKA		M 1: 50			
							STUPEŇ		PRS			
OBSAH VÝKRESU							Pôdorys strechy - bleskozvod		ČÍSLO VÝKRESU		2.06	