


pôdorys strechy
m= 1: 50



POZNÁMKY :

- DEMONTÁŽ KRYTINY Z DREVENÉHO REZANÉHO ŠINDLA - 130,0 m²
- NOVÁ STREŠNÁ KRYTINA - ŠTVORCOVÉ ŠABLÓNY Z POVRCHOVO UPRAVOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU - 130,0 m²
- ŠTÍTOVÉ OPLECHOVANIE R.Š. 330 mm AI PLECHU - DĹŽKA SPOLU 25,0 m
- OPLECHOVANIE HREBEŇOV Z POVRCHOVO UPRAVOVANÉHO AI PLECHU - DĹŽKA SPOLU 20,0 m
- OPLECHOVANIE ÚŽĽABIA R.Š. 750 mm Z POVRCHOVO UPRAVOVANÉHO AI PLECHU DĹŽKA SPOLU 20,0 m
- OPLECHOVANIE KOMÍNOV R.Š. 600 mm Z POVRCHOVO UPRAVOVANÉHO AI PLECHU DĹŽKA SPOLU 8,0 m
- OPLECHOVANIE VETRACEJ HLAVICE R.Š. 330 mm Z POVRCHOVO UPRAVOVANÉHO AI PLECHU SPOLU 1 ks
- PODODKVAPOVÝ ŽĽAB Z Pz PLECHU DN 150 mm - DĹŽKA SPOLU 28,0 m
- ŽĽABOVÉ HÁKY DN 150 mm - SPOLU 30 ks
- ODTOKOVÁ ODPADOVÁ RÚRA Z Pz PLECHU DN 100 mm - DĹŽKA SPOLU 15,0 m
- ŽĽABOVÉ KOTLIKY Ø 150/100 Z Pz PLECHU SPOLU 3 ks
- ŽĽABOVÉ ČELÁ Z Pz PLECHU - SPOLU 6 ks
- KOLENO ODPADOVÉHO POTRUBIA DN 100 mm - SPOLU 6 ks
- VÝTOKOVÉ KOLENO Ø 100 mm Z Pz PLECHU - SPOLU 3 ks
- VŠETKY KLAMPIARSKÉ PRÁCE UROBIŤ PODĽA STN 73 36 10

Tento výkres je originál. Jeho kopírovanie bez súhlasu autorov je trestné podľa § 24 zákona č.618/2003 z.z.

Stavebno-architektonické riešenie						ZVÁZOK Č.									
HLAVNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK		VYPRACOVAL ING. GRÉK											
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK													
STAVEBNÍK LESY SR š.p. Odštepný závod ČADCA, Podjavorinskej 2207, PSČ 022 01															
MIESTO STAVBY		k.ú. OŠČADNICA		PARCEL. ČÍSLO					8918						
OKRES		ČADCA		KRAJ					ŽILINSKÝ						
				KLASIFIKÁCIA STAVBY											
				1		2		2		0					
NÁZOV STAVBY CHATA TICHÁ II. - výmena krytiny a úprava stropu v podkroví						DÁTUM		05/2011							
						MIERKA		M 1: 50							
						STUPEŇ		PRS							
OBSAH VÝKRESU						Pôdorys strechy - nový stav						ČÍSLO VÝKRESU		2.04	