VÝKAZ KUBATÚR – REKONŠTRUKCIA LESNEJ CESTY JASTRABIE – VETVA „ B „

B.Č.	STANIČ.	PLOCHA		DĹŽKA					STREDNÁ DĹŽKA			VZDIAL.	PLOCHA			HMOTA		V PROF. SA PREH.	PREBYT. VÝKOPU	NEDOST. VÝKOPU	SÚRADNICE		POZNÁMKA
		V	N	Sns	Svs	UP	V	N	Sns	Svs	UP		Sns	Svs	UP	V	N				súr.+	súr. -	
	km	m2		m			m2		m			m	m2			m3		m3					
1	0,00000	0,3	0,0	0,0	1,5	1,5																	
							0,5	0,1	1,1	1,8	2,3	90,00	99,0	162,0	207,0	45,0	9,0	25,6	36,0	0,0	36,0		
2	0,09000	0,6	0,1	2,1	2,0	3,0																	
							0,7	0,2	2,0	2,6	3,0	110,00	220,0	286,0	330,0	77,0	22,0	0,0	55,0	0,0	91,0		
3	0,20000	0,8	0,2	1,9	3,2	2,9																	
							0,6	0,2	1,9	3,2	2,9	160,00	304,0	512,0	464,0	96,0	32,0	0,0	64,0	0,0	155,0		
4	0,36000	0,3	0,1	1,8	3,2	2,8																	
							0,3	0,1	1,8	3,1	2,8	90,00	162,0	279,0	252,0	27,0	9,0	36,7	18,0	0,0	173,0		
5	0,45000	0,3	0,1	1,8	3,0	2,8																	
							0,4	0,2	2,2	2,4	3,2	100,00	220,0	240,0	320,0	40,0	20,0	20,0	20,0	0,0	193,0		
6	0,55000	0,4	0,2	2,5	1,7	3,5																	
							0,3	0,2	1,7	1,7	2,7	80,00	136,0	136,0	216,0	24,0	16,0	0,0	8,0	0,0	201,0		
7	0,63000	0,2	0,1	0,8	1,7	1,8																	
							0,4	0,2	1,3	1,5	3,8	140,00	182,0	210,0	532,0	56,0	28,0	28,0	28,0	0,0	229,0		
8	0,77000	0,6	0,3	1,8	1,3	5,7																	
							0,7	0,3	1,8	1,6	6,7	130,00	234,0	208,0	871,0	91,0	39,0	39,0	52,0	0,0	281,0		
9	0,90000	0,8	0,3	1,7	1,8	7,6																	
							0,7	0,3	1,7	1,6	6,5	200,00	340,0	320,0	1 300,0	140,0	60,0	60,0	80,0	0,0	361,0		
10	1,10000	0,6	0,3	1,7	1,3	5,4																	
							0,7	0,3	1,7	1,5	5,7	200,00	340,0	300,0	1 140,0	140,0	60,0	60,0	80,0	0,0	441,0		
11	1,30000	0,8	0,3	1,7	1,7	5,9																	
							1,1	0,3	1,7	2,1	5,2	142,72	242,6	299,7	742,1	157,0	42,8	42,8	114,2	0,0	555,2		
12	1,44272	1,3	0,3	1,7	2,5	4,5																	
													2 479,6	2 952,7	6 374,1	893,0	337,8	312,1	555,2	0,0			