

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia teplovodného kanála vrátane reg. centrálnej kotolní OZ Beňuš

Objekt: SO-01 Rek. teplovod. kanála vrátane reg. centrálnej kotolne

Dátum: 23. 5. 2011

Časť: Prevádzková budova - Úprava UK

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1	721	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	10,000		
2	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			
3	721	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%			

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

4	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000		
5	388	38850019301	Ventil solenoidný EVPE 2.020-02 3/4"/230 V	ks	2,000		
6	551	5517400380	Filter Y 3/4"	ks	2,000		
7	319	3194430500	Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná D 3/4"	ks	2,000		
8	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	9,000		
9	388	38850019302	Ventil solenoidný EVPE 2.025-02 1"/230 V	ks	3,000		
10	551	5517400390	Filter Y 1"	ks	3,000		
11	319	3194430600	Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná D 1"	ks	3,000		
12	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%			
13	731	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%			

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

14	921	2100100011	Elektroinštalácia MaR - Montáž	súb	1,000		
15	345	34507220001	Elektroinštalácia MaR - Materiál	b	1,000		
16	R	MV	Murárske výpomoci	%			
17	R	PM	Podružný materiál	%			
18	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

19	936	3604100501	Montáž priestorového regulátora teploty	ks	1,000		
20	484	4849100510	Príslušenstvo vykurovania Izbový regulátor teploty s týždenným programom	ks	1,000		
21	R	MV	Murárske výpomoci	%			
22	R	PM	Podružný materiál	%			
23	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

Ostatné Ostatné

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

24	R	HZS01	Nepredvídané práce	hod	10,000		
25	R	HZS02	Uvedenie zariadenia MaR do prevádzky	hod	5,000		
26	R	HZS03	Revízia elektro	súb	1,000		

Celkom

