

### Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba :Rekonštrukcia L.C, Zanihovo

HLINKA Milan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>						
1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 $3700*0,5*2*0,10 = 370,000$	370,000 m3	....., .....	....., .....	....., .....
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :						
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>						
2	572713112	Vyrovnanie povrchov stáv. podkladov kamenivom obaleným asfaltom $100*0,12*1,2*2*2,5 = 72,000$ $400*0,05*0,8*2*2,5 = 80,000$ $200*0,10*1*2*2,5 = 100,000$ $200*0,15*0,8*2*2,5 = 120,000$	372,000 t	....., .....	....., .....	....., .....
3	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	11 590,000 m2	....., .....	....., .....	....., .....
4	573411115	Náter živičný uzat. alebo udrž. s posyp. z asfaltu 1,8 kg/m2	11 590,000 m2	....., .....	....., .....	....., .....
5	577141212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm $3680*3 = 11040,000$ $30*2 = 60,000$ $30*2 = 60,000$	11 160,000 m2	....., .....	....., .....	....., .....
6	577142312	Betón asfaltový tr. 3 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. nad 3 m hr. 5 cm $(40+3)/2*20 = 430,000$	430,000 m2	....., .....	....., .....	....., .....
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :						
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
7	919441221	Čelo priepustu z lomového kameňa pre priepust z rúr do 80 cm	1,000 kus	....., .....	....., .....	....., .....
8	919443111	Vtoková nádržka z lom. kameňa pri priepuste z rúr DN do 80 cm	1,000 kus	....., .....	....., .....	....., .....
9	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 60 cm $5 = 5,000$	5,000 m	....., .....	....., .....	....., .....
10	592211420	Rúra TZP 4-60 60x100	5,000 kus	....., .....	....., .....	....., .....
11	919535555	Obetónovanie rúrového priepustu betónom tr. B 10	3,000 m3	....., .....	....., .....	....., .....
12	938902101	Čistenie priekop nespev. šírka dna do 40 cm nános do 0,15 m3/m $800+1300+300 = 2400,000$	2 400,000 m	....., .....	....., .....	....., .....
13	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. saponátovým roztokom $3680*3 = 11040,000$ $30*2 = 60,000$ $30*2 = 60,000$ $(40+3)/2*20 = 430,000$	11 590,000 m2	....., .....	....., .....	....., .....
14	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živичného	4 000,000 m2	....., .....	....., .....	....., .....

## Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba :Rekonštrukcia L.C, Zanihovo

HLINKA Milan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál
15	938909612	Odstránenie uláhnutého nánosu z krajníc hr. do 20 cm  3700*0,5*2 = 3700,000	3 700,000 m2	..... , .....	..... , .....	..... , .....
16	966008113	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 80 cm	5,000 m	..... , .....	..... , .....	..... , .....
17	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	2 134,946 t	..... , .....	..... , .....	..... , .....
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :						
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :						
<b>Za rozpočet celkom :</b>						