

POVODŇOVÉ ŠKODY LESNÁ CESTA PERISKÁ HUKAVY

Číslo pol.	Č.položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Jednot. cena	Náklady s spolu v euro		Hmotnosť v t	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b><u>REKAPITULÁCIA HSV</u></b>							
		Zemné práce							
		11. Prípravné a pridruž. práce							
		56. Podkladné vrstvy							
		57. Kryty štrkové a živичné							
		91. Ostatné konštrukcie							
		96. Búracie práce							
		97. Ostatné búracie práce							
		34. Steny a priečky							
		Presun hmôt kryt živичný - opravy	t	127,001					
		ZRN - HSV	%	1,7					
		Zariadenie staveniska	%	3,3					
		Horská oblasť							
		STAVEBNÉ NÁKLADY SPOLU							

Číslo pol.	Č.položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Jednot. cena	Náklady s spolu v euro		Hmotnosť v t	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	800 - 1	Zemné práce Hĺbenie rýh v hor.4	m <sup>3</sup>	21					
2.		Príplatok za lepiovosť	m <sup>3</sup>	21					
3.		Prípl.teč.voda	m <sup>3</sup>	21					
4.		Výkop v uzavretom priestore vyčist.priepustov	m <sup>3</sup>	4,7					
5.		Zvislé premiest.výkopku	m <sup>3</sup>	21					
6.		Vodorovné priemest.výkopku do 500 m vytiač.zemina priepustom 5,0 vyčist.priekopy 5,0	m <sup>3</sup>	9					
7.		Uloženie sypaniny do násypu zhuťneného 21-6+5	m <sup>3</sup>	20					

Číslo pol.	Č. položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Jednot. cena	Náklady s spolu v euro		Hmotnosť v t	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.		Zásyp sypaninou so zhutnením rýh	m <sup>3</sup>	6					
9.		Zásyp zhutnený podmyté úseky a príľah.priestory	m <sup>3</sup>	4,4					
		Zemné práce spolu							
1.	822 - 1	11. Pripravné práce Odstránenie podkladu alebo krytu hr. 30 cm nad obnovovaným priepustom	m <sup>2</sup>	5,4					
2.		Detto, ale hr. do 10 cm kryt živičný	m <sup>2</sup>	5,4					
		Spolu odd. 11							

Číslo pol.	Č.položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Jednot. cena	Náklady spolu		Hmotnosť v t	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		56. Podkladné vrstvy Úprava krytu podmytá vozovka 30,0 x 2,0	m <sup>2</sup>	60					
2.		Zhotovenie zemných krajnic 0,15 x 0,80 x 240	m <sup>3</sup>	28,8					
		Spolu odd.56							
1.		57. Kryty pozemných komunikácií Vyspravenie prepadlých miest na krajniciach kamenivom 1, 0x 240 x 0,15	m <sup>3</sup>	36					
2.		Vyrovnanie povrchu podkladov							

Číslo pol.	Č.položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Jednot. cena	Náklady s spolu v euro		Hmotnosť v t	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.		asfalt bet. 60,0 x 0,10 x 2,2  Vyspravenie krytu po prekopoch Ako plocha odstr,krytu 5,4 x 0,15 x 2,2	t	13,2					
		Spolu odd. 57							
1.		91. Ostatné konštrukcie a práce  Čelo priepustu z betónu	kus	1					
2.		Kalová jama z betónu prostého	kus	1					
3.		Priepust z rúr železobet Js 80 cm	m	5					

Číslo pol.	Č.položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Jednot. cena	Náklady s spolu v euro		Hmotnosť v t	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.		Rúra železobet. TZR 154-80 (80 x 250 x 11,5 cm )	kus	2					
5.		Rezanie živíč.krytu hr.do 10 cm vozovka nad priepustom 2 x 3,0	m	6					
		Spolu odd. 91							
1.		96. Búranie konštrukcii Búranie rúr priepustu DN do 500 mm	m	4,5					
1.		97. Ostatné búracie práce Vodorovná doprava vybúr.hmôt do 5 km	t	1,6					

Číslo pol.	Č.položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Jednot. cena	Náklady s spolu v euro		Hmotnosť v t	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.		Nakladanie vybúr.hmôt	t	1,6					
1.	831 - 2	Spolu odd.97 34. Steny a priečky Zábradlie oceľové do vynechaných otvorov , 2 rúrky 2 x 2,5	m	5					