

POVODŇOVÉ ŠKODY LESNÁ CESTA PRIEHRADA HUKAVY

Strana : 1

Číslo pol.	Č.položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Jednot. cena	Náklady s spolu v euro		Hmotnosť v t	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>REKAPITULÁCIA HSV</u>							
	800 - 1	Zemné práce							
	822 - 1	11. Prípravné a prídrž.práce							
		56. Podkladné vrstvy							
		57. Kryty štrkové a živичné							
		91. Ostatné konštrukcie							
		93. Rôzne dokonč.konštrukcie							
		96. Búracie práce							
	831 - 2	97. Ostatné búracie práce							
	831 - 2	34. Steny a priečky							
	99822-5311	Presun hmôt kryt živичný - opravy	t	108,410					
		ZRN - HSV	%	1,7					
		Zariadenie staveniska	%	3,3					
		Horská oblasť							
		STAVEBNÉ NÁKLADY SPOLU							

Číslo pol.	Č.položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Jednot. cena	Náklady s spolu v euro		Hmotnosť v t	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	800 - 1	Zemné práce Hĺbenie rýh v hor.4	m ³	15					
2.		Príplatok za lepivosť	m ³	15					
3.		Prípl.teč.voda	m ³	15					
4.		Výkop v uzavretom priestore vyčist.priepustov	m ³	2,4					
5.		Zvislé premiest.výkopku	m ³	15					
6.		Vodorovné priemest.výkopku do 500 m vytlač.zemina priepustom 5,0 vyčist.priekopy 5,0	m ³	10					
7.		Uloženie sypaniny do násypu zhuťneného 15-5+3	m ³	13					

Číslo pol.	Č.položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Jednot. cena	Náklady s spolu v euro		Hmotnosť v t	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.		Zásyp sypaninou so zhutnením rýh	m ³	2,80					
9.		Zásyp zhutnený podmyté úseky a príľah.priestory	m ³	3,5					
10.		Čistenie priekop	m	55					
		Zemné práce spolu							
1.	822 - 1	11. Prípravné práce Odstránenie podkladu alebo krytu hr. 30 cm nad obnovovaným priepustom	m ²	4,2					
2.		Detto, ale hr. do 10 cm kryt živičný	m ²	4,2					
		Spolu odd. 11							

Číslo pol.	Č.položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Jednot. cena	Náklady spolu		Hmotnosť v t	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		56. Podkladné vrstvy Podklad zo štrkodry hr. 25 cm vymytý výjazd 20,0 x 3,0	m ²	60					
2.		Úprava krytu podmytá vozovka 15,0 x 2,0	m ²	30					
3.		Zhotovenie zemných krajníc 0,15 x 0,75 x 145,0	m ³	16,3					
		Spolu odd.56							
1.		57. Kryty pozemných komunikácií Vyspravenie prepádých miest na krajniciach kamenivom 1,0 x 145,0 x 0,15	m ³	21,8					
2.		Vyrovnanie povrchu podkladov							

Číslo pol.	Č.položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Jednot. cena	Náklady s spolu v euro			Hmotnosť v t	
						dodávka	montáž	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.		asfalt bet. 30,0+ (1,4x3,85) x 0,08 x 2,2 Vyspravenie krytu po prekopoch Ako plocha odstr.krytu 4,2 x 0,15 x 2,2	t	6,23						
1.		Spolu odd. 57 91. Ostatné konštrukcie a práce Osadenie (oprava) stĺpika rampy so zabetónovaním	kus	1						
2.		Čelo priepustu z betónu	kus	1						
3.		Kalová jama z betónu prostého	kus	1						
4.		Priepust z rúr železobet.Js 80 cm	m	5						

Číslo pol.	Č.položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Jednot. cena	Náklady s spolu v euro		Hmotnosť v t	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.		Rúra železobet.TZR 154-80 (80 x 250 x 11,5 cm)	kus	2					
6.		Rezanie živič.krytu hr.do 10 cm vozovka nad priepustom 2 x 3,0	m	6					
		Spolu odd. 91							
1.		93. Rôzne dokončovacie práce Odstránenie nánosů na krajniciach hr.10 , 20 cm 2 x 0,60 x 110,0	m ²	132					
1.		96. Búranie konštrukcii Búranie rúr priepustu DN do 500 mm	m	4					
1.		97. Ostatné búracie práce Vodorovná doprava vybúr.hmôt do 5 km	t	1,2					

Číslo pol.	Č.položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Jednot. cena	Náklady s spolu v euro		Hmotnosť v t	
						dodávka 7	montáž 8	jednotková 9	spolu 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.		Nakladanie vybúr.hmôt	t	1,2					
1.	831 - 2	34. Steny a priečky Zábradlie ocelové do vynechaných otvorov , 2 rúrky 2 x 2,5	m	5					
		Spolu odd.97							