


# VÝKAZ VÝMER

**INVESTOR** : SEMENOLES š.p., Liptovský Hrádok  
**STAVBA** : FÓLIOVNÍK  
**MIESTO** : Braväcovo, okres Brezno

**PROJEKTANT** : JMH s.r.o., Ing. Ján Hlina  
**VYPRACOVAL** : Peter Vandriak, tel. 0908 221 897  
**DÁTUM** : 16.06.2008



# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Fóliovník  
 Objekt: SO 01 Fóliovník  
 Časť:

JKSO:  
 Dátum: 16.6.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemné práce</b>							
1	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	294,686		
			"odstránenie ornice"		0,000		
			15,035*98*0,2		294,686		
2	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	418,275		
			"výkop stavebnej jamy"		0,000		
			"plocha odkopu na 0,0 km"		0,000		
			6,97		6,970		
			"plocha odkopu na 0,045 km"		0,000		
			5,46		5,460		
			"plocha odkopu na 0,090 km"		0,000		
			0,7		0,700		
			Súčet		13,130		
			(6,97+5,46)/2*45		279,675		
			(5,46+0,7)/2*45		138,600		
			Súčet		418,275		
3	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	418,275		
4	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	98,562		
			"ryha pre povrchové odvodnenie priekopovou tvármicou"		0,000		
			0,65*0,4*(92+4,1+4,73+1,232)		26,536		
			"ryha pre vodovodné potrubie"		0,000		
			(13,5+8,375+4,9)*0,6*1,5		24,098		
			(13,5+10,42+4,9)*0,6*1,5		25,938		
			"ryha pre drenáž DN160"		0,000		
			0,4*0,3*67,5		8,100		
			"ryha pre drenáž DN100"		0,000		
			(5,64+67,5)*0,35*0,25*2		12,800		
			"ryha oporný múrik"		0,000		
			2,02*0,3*0,9*2		1,091		
			Súčet		98,562		
5	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	98,562		
6	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	3,848		
			"základové pätky"		0,000		
			0,4*0,4*0,65*37		3,848		
7	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	3,848		
8	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	208,553		
			"výkopy celkom"		0,000		
			418,275+98,562+3,848		520,685		

# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Fóliovník  
 Objekt: SO 01 Fóliovník  
 Časť:

JKSO:  
 Dátum: 16.6.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"spätný zásyp"		0,000		
			-278,775-33,357		-312,132		
			Súčet		208,553		
9	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	287,775		
			"plocha násypu na 0,0 km"		0,000		
			0,58+0,66		1,240		
			"plocha násypu na 0,045 km"		0,000		
			0,58+0,76+0,3		1,640		
			"plocha násypu na 0,090 km"		0,000		
			0,58+8,27		8,850		
			Súčet		11,730		
			(1,24+1,64)/2*45		64,800		
			(1,64+8,27)/2*45		222,975		
			Súčet		287,775		
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	208,553		
11	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,357		
			"ryha pre vodovodné potrubie"		0,000		
			(13,5+8,375+4,9)*0,6*1		16,065		
			(13,5+10,42+4,9)*0,6*1		17,292		
			Súčet		33,357		
12	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	225,000		
			"drenážna vrstva"		0,000		
			(2,5)*90		225,000		
13	583	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 B	m3	229,500		
			225 * 1,02		229,500		
14	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,269		
			"vodovodné potrubie"		0,000		
			(13,5+8,375+4,9)*0,6*0,4		6,426		
			(13,5+10,42+4,9)*0,6*0,4		6,917		
			-2*3,14*(0,05)^2*55,59		-0,873		
			"priepust"		0,000		
			4,9*0,6*0,55		1,617		
			-2*3,14*(0,125)^2*4,9		-0,481		
			"PVC 200"		0,000		
			7,8*0,6*0,46		2,153		
			-2*3,14*(0,1)^2*7,8		-0,490		
			Súčet		15,269		
15	583	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m3	15,269		
16	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	15,269		

# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Fóliovník

Objekt: SO 01 Fóliovník

Časť:

JKSO:

Dátum: 16.6.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
17	231	180402112	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	450,000		
18	005	0057211200	Travové semeno parková zmes	kg	157,500		
			450 * 0,35		157,500		
19	001	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	450,000		
			2,5*90+1*90+1,5*90		450,000		
		<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>				
20	271	212752112	Tratívod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	195,660		
			5,64+86,55+5,64		97,830		
			5,64+86,55+5,64		97,830		
			Súčet		195,660		
21	271	212752113	Tratívod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN nad 130 do 160	m	89,000		
22	011	272351215	Debnenie stien základových múrov zhotovenie-dielce	m2	9,224		
			"oporný múrik"		0,000		
			2,02*0,8*4+0,3*0,8*4		7,424		
			"základ pod rozvážzaciú skriňu"		0,000		
			0,9*0,5*2+0,3*0,5*2		1,200		
			"výpustný múrik drenáže"		0,000		
			0,4*0,5*2+0,2*0,5*2		0,600		
			Súčet		9,224		
23	011	272351216	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	9,224		
24	015	272353101	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, hf. do 0.25m	ks	99,000		
25	015	272353110	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, príplatok nad 0.25m	ks	297,000		
			99 * 3		297,000		
26	011	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	14,256		
			"základové pätky"		0,000		
			0,4*0,4*0,9*99		14,256		
27	011	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	142,560		
			"základové pätky"		0,000		
			0,4*0,9*4*99		142,560		
28	011	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	142,560		
29	015	278311046	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.B30(C 25/30), objem 1 otvoru do 0,02 m3	m3	0,437		
			0,07*0,07*0,9*99		0,437		
30	011	279-1	Obetónovanie vyústenia drenáže	ks	15,000		
			15		15,000		
31	011	279313521	Betón základových múrov, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	2,451		

# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Fóliovník  
 Objekt: SO 01 Fóliovník  
 Časť:

JKSO:  
 Dátum: 16.6.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"oporný múrik"		0,000		
			2,02*0,3*1,7*2		2,060		
			"základ pod rozvážzaci skriňu"		0,000		
			0,9*0,3*1,3		0,351		
			"výpustný múrik drenáže"		0,000		
			0,4*0,2*0,5		0,040		
			Súčet		2,451		
		<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				
32	015	3381711111	Osadenie stĺpika ocelového do kotevného otvoru	ks	99,000		
33	313	3133104900	Ocelový stĺpik výšky 1,2 m	ks	99,000		
		<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>				
34	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,098		
			"ryha pre vodovodné potrubie"		0,000		
			(13,5+8,375+4,9)*0,6*0,1		1,607		
			(13,5+10,42+4,9)*0,6*0,1		1,729		
			"pod priepust"		0,000		
			4,9*0,6*0,1		0,294		
			"PVC 200"		0,000		
			7,8*0,6*0,1		0,468		
			Súčet		4,098		
		<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>				
35	271	871151121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 25 mm	m	5,000		
			"stupačka k zavlažovacej sústave"2,5*2		5,000		
36	286	2861134800	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 25 x 3,5 x L	bm	5,100		
			5 * 1,02		5,100		
37	271	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	55,595		
			"vodovodné potrubie"		0,000		
			(13,5+8,375+4,9)		26,775		
			(13,5+10,42+4,9)		28,820		
			Súčet		55,595		
38	286	2861135500	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 110 x 15,1 x L	bm	56,151		
			55,595*1,01		56,151		
39	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	7,800		
40	286	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000	kus	1,090		
			1 * 1,09		1,090		

# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Fóliovník  
 Objekt: SO 01 Fóliovník  
 Časť:

JKSO:  
 Dátum: 16.6.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
41	286	2861102900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000	kus	1,090		
			1 * 1,09		1,090		
42	271	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	2,000		
43	551	5517401630	Guľový ventil 1"	ks	2,020		
			2 * 1,01		2,020		
44	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000		
			2		2,000		
45	422	4222362900	Šupátko DN 100	kus	2,020		
			2 * 1,01		2,020		
46	271	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast DN 100	ks	2,000		
			"napojenie na jestvujúce vodovodné potrubie"		0,000		
			2		2,000		
47	422	4227510400	Navrtávací pás H 506 s guľovým uzáverom na PVC a PE DN 100	kus	2,020		
			2 * 1,01		2,020		
48	422	4229124000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm	kus	2,000		
49	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	55,595		
50	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	55,595		
51	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	8,000		
			"revízna šachta drenáže"4*2		8,000		
52	592	5922470150	Skruž betónová rovná 600/250	ks	8,080		
			8*1,01		8,080		
53	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000		
			"na revíziu šachtu drenáže"2		2,000		
54	552	5524214300	Poklop kanálový DN 600	kus	2,000		
55	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	55,595		
			"vodovodné potrubie"		0,000		
			55,595		55,595		
			Súčet		55,595		
<b>9</b>			<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
56	221	919511111	Zhotovenie prepustu z PVC rúr do DN 300 mm	m	4,900		
57	286	2861103800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x5000	kus	1,010		
			1 * 1,01		1,010		
58	221	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	102,135		
			"priekopová tvárnica"		0,000		

# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Fóliovník  
 Objekt: SO 01 Fóliovník  
 Časť:

JKSO:  
 Dátum: 16.6.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			(92+4,1+4,735+1,3)		102,135		
59	592	5922764100	Tvárnica priekopová TBM 1-60	kus	340,110		
			102,135*3,33		340,110		
		99	<b>Presun hmôt HSV</b>				
60	011	999	Presun hmôt pre budovy s nosnou konštrukciou oceľovou 6 m	t	553,418		
			<b>Práce a dodávky PSV</b>				
		767	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
61	767	767-1	Montáž THERMO - SYSTÉM so závlahovým mostom KROTZ	ks	1,000		
62	767	767-2	Dodávka THERMO - SYSTÉM so závlahovým mostom	ks	1,000		
			<b>Práce a dodávky M</b>				
		21-M	<b>Elektromontáže</b>				
63	921	210-1	Elektroinštalácia	kpl	1,000		
		46-M	<b>Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>				
64	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	55,595		
			"vodovodné potrubie"		0,000		
			55,595		55,595		
65	283	2830002000	Fólia červená v m	M	55,595		
			<b>Celkom</b>				

# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Fóliovník

Objekt: SO 02 Fóliovník

Časť:

JKSO:

Dátum: 16.6.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>							
1 Zemné práce							
1	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	279,006		
					"odstránenie ornice"	0,000	
					14,235*98*0,2	279,006	
2	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	357,300		
					"výkop stavebnej jamy"	0,000	
					"plocha odkopu na 0,0 km"	0,000	
					6,81	6,810	
					"plocha odkopu na 0,045 km"	0,000	
					4,26	4,260	
					"plocha odkopu na 0,090 km"	0,000	
					0,55	0,550	
					Súčet	11,620	
					(6,81+4,26)/2*45	249,075	
					(4,26+0,55)/2*45	108,225	
					Súčet	357,300	
3	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	357,300		
4	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	59,127		
					"ryha pre povrchové odvodnenie priekopovou tvárnicou"	0,000	
					0,65*0,4*(92+3,8+5,365+7,4)	28,227	
					"ryha pre vodovodné potrubie"	0,000	
					(8,5+8,5)*0,6*1,5	15,300	
					"ryha pre drenáž DN160"	0,000	
					0,4*0,3*67,5	8,100	
					"ryha pre drenáž DN100"	0,000	
					(5,64+67,5)*0,35*0,25	6,400	
					"ryha oporný múrik"	0,000	
					1,89*0,3*0,9	0,510	
					2,185*0,3*0,9	0,590	
					Súčet	59,127	
5	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	59,127		
6	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	3,256		
					"základové pätky"	0,000	
					0,4*0,4*0,55*37	3,256	
7	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	3,256		
8	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	64,333		
					"výkopy celkom"	0,000	
					357,3+59,127+3,256	419,683	



# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Fóliovník

Objekt: SO 02 Fóliovník

Časť:

JKSO:

Dátum: 16.6.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"spätný zásyp"		0,000		
			-345,15-10,2		-355,350		
			Súčet		64,333		
9	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	345,150		
			"plocha násypu na 0,0 km"		0,000		
			0,6+0,65		1,250		
			"plocha násypu na 0,045 km"		0,000		
			0,6+1,44		2,040		
			"plocha násypu na 0,090 km"		0,000		
			0,76+9,25		10,010		
			Súčet		13,300		
			(1,25+2,04)/2*45		74,025		
			(2,04+10,01)/2*45		271,125		
			Súčet		345,150		
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	64,333		
11	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,200		
			"ryha pre vodovodné potrubie"		0,000		
			(8,5+8,5)*0,6*1		10,200		
12	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	225,000		
			"drenážna vrstva"		0,000		
			2,5*90		225,000		
13	583	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 B	m3	229,500		
			225 * 1,02		229,500		
14	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,804		
			"vodovodné potrubie"		0,000		
			(8,5+8,5)*0,6*0,4		4,080		
			-2*3,14*(0,05)^2*17		-0,267		
			"priepust"		0,000		
			4,9*0,6*0,55		1,617		
			-2*3,14*(0,125)^2*4,9		-0,481		
			"PVC 200"		0,000		
			8,7*0,6*0,46		2,401		
			-2*3,14*(0,1)^2*8,7		-0,546		
			Súčet		6,804		
15	583	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m3	6,804		
16	001	175101109	Příplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	6,804		
17	231	180402112	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	448,200		
18	005	0057211200	Travové semeno parková zmes	kg	156,870		

# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Fóliovník  
 Objekt: SO 02 Fóliovník  
 Časť:

JKSO:  
 Dátum: 16.6.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			448,2 * 0,35		156,870		
19	001	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	448,200		
			3,98*90+1*90		448,200		
		<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>				
20	271	212752112	Trativod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	195,660		
			(5,64+86,55+5,64)*2		195,660		
21	271	212752113	Trativod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN nad 130 do 160	m	89,000		
22	011	272351215	Debnenie stien základových múrov, zhotovenie-dielce	m2	9,280		
			"oporný múrik"		0,000		
			2,185*0,8*2+0,3*0,8*2		3,976		
			1,89*0,8*2+0,3*0,8*2		3,504		
			"základ pod rozvádzaciu skriňu"		0,000		
			0,9*0,5*2+0,3*0,5*2		1,200		
			"výpustný múrik drenáže"		0,000		
			0,4*0,5*2+0,2*0,5*2		0,600		
			Súčet		9,280		
23	011	272351216	Debnenie stien základových múrov, odstránenie-dielce	m2	9,280		
24	015	272353101	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, hĺ. do 0.25m	ks	99,000		
25	015	272353110	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, príplatok nad 0.25m	m2	297,000		
			99 * 3		297,000		
26	011	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	14,256		
			"základové pätky"		0,000		
			0,4*0,4*0,9*99		14,256		
27	011	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	142,560		
			"základové pätky"		0,000		
			0,4*0,9*4*99		142,560		
28	011	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	142,560		
29	015	278311046	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.B30(C 25/30), objem 1 otvoru do 0,02 m3	m3	0,437		
			0,07*0,07*0,9*99		0,437		
30	011	279313521	Betón základových múrov, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	2,469		
			"oporný múrik"		0,000		
			1,89*0,3*1,7		0,964		
			2,185*0,3*1,7		1,114		
			"základ pod rozvádzaciu skriňu"		0,000		
			0,9*0,3*1,3		0,351		
			"výpustný múrik drenáže"		0,000		
			0,4*0,2*0,5		0,040		

# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Fóliovník

Objekt: SO 02 Fóliovník

Časť:

JKSO:

Dátum: 16.6.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Súčet		2,469		
		<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				
31	015	3381711111	Osadenie stĺpika oceľového do kotevného otvoru	ks	99,000		
32	313	3133104900	Oceľový stĺpik výšky 1,2 m	ks	99,000		
		<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>				
33	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,836		
			"ryha pre vodovodné potrubie"		0,000		
			(8,5+8,5)*0,6*0,1		1,020		
			"pod priepust"		0,000		
			4,9*0,6*0,1		0,294		
			"PVC 200"		0,000		
			8,7*0,6*0,1		0,522		
			Súčet		1,836		
		<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>				
34	271	871151121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 25 mm	m	5,000		
			"stupačka k zavlažovacej sústave"2,5*2		5,000		
35	286	2861134800	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 25 x 3,5 x L	bm	5,100		
			5 * 1,02		5,100		
36	271	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	19,000		
			"vodovodné potrubie"		0,000		
			(8,5+8,5)		17,000		
			1+1		2,000		
			Súčet		19,000		
37	286	2861135500	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 110 x 15,1 x L	bm	19,190		
			19*1,01		19,190		
38	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	8,700		
			8,7		8,700		
39	286	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000	kus	1,090		
			1 * 1,09		1,090		
40	286	2861102900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000	kus	1,090		
			1 * 1,09		1,090		
41	286	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000	kus	1,090		
42	271	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	2,000		
43	551	5517401630	Gufový ventil 1"	ks	2,020		
			2 * 1,01		2,020		

# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Fóliovník  
 Objekt: SO 02 Fóliovník  
 Časť:

JKSO:  
 Dátum: 16.6.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
44	271	891181112	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25	ks	2,000		
45	422	4222196000	Šupátko DN 25	kus	2,020		
			2 * 1,01		2,020		
46	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000		
			2		2,000		
47	422	4222362900	Šupátko DN 100	kus	2,020		
			2 * 1,01		2,020		
48	422	4229124000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm	kus	2,000		
49	422	4229120001	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 25 mm	kus	2,000		
50	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	19,000		
51	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	19,000		
52	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	8,000		
			"revízna šachta drenáže"4*2		8,000		
53	592	5922470150	Skruž betónová rovná 600/250	ks	8,080		
			8*1,01		8,080		
54	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000		
			"na revíznú šachtu drenáže"2		2,000		
55	552	5524214300	Poklop kanálový DN 600	kus	2,000		
56	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	17,000		
			"vodovodné potrubie"		0,000		
			(8,5+8,5)		17,000		
			Súčet		17,000		
		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
57	221	919511111	Zhotovenie priepustu z PVC rúr do DN 300 mm	m	4,900		
			"priepust"4,9		4,900		
58	286	2861103800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x5000	kus	1,010		
			1 * 1,01		1,010		
59	221	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	108,565		
			"priekopová tvárnica"		0,000		
			(92+3,8+5,365+7,4)		108,565		
60	592	5922764100	Tvárnica priekopová TBM 1-60	kus	361,521		
			108,565*3,33		361,521		
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				
61	011	999	Presun hmôt pre budovy s nosnou konštrukciou oceľovou 6 m	t	534,839		

# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Fóliovník  
Objekt: SO 02 Fóliovník  
Časť:

JKSO:  
Dátum: 16.6.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky PSV</b>							
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							
62	767	767-1	Montáž THERMO - SYSTÉM so závlahovým mostom KROTZ	ks	1,000		
63	767	767-2	Dodávka THERMO - SYSTÉM so závlahovým mostom	ks	1,000		
<b>Práce a dodávky M</b>							
<b>21-M Elektromontáže</b>							
64	921	210-1	Elektroinštalácia	kpl	1,000		
<b>46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>							
65	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	17,000		
			"vodovodné potrubie"		0,000		
			(8,5+8,5)		17,000		
			Súčet		17,000		
66	283	2830002000	Fólia červená v m	M	17,000		
<b><u>Celkom</u></b>							