

Stavba: Lesná cesta Chotárna, rekonštrukcia
Výkaz plôch a kubatúr zemných prác: Objekt: cesta

Číslo profilu	Staničenie	Plocha výkopu	Plocha násypu	Svahovanie výkopu	Svahovanie násypu	Odhumusovanie	Vzdialenosť	Výkop	Násyp	Svahovanie výkopu	Svahovanie násypu	Odhumusovanie	Súradnice hmotnice
Spolu							3595	4 693,70	2 344,45	9 113,35	2 990,55	17 238,95	2349,25
0	0,00000	0,3	0,2	1,4	0,6	2	0						0
1	0,02800	0,3	0,2	1,4	0,6	2	28	8,4	5,6	39,2	16,8	56	2,8
2	0,14600	0,1	0,9	1,6	1,6	3,4	118	23,6	64,9	177	129,8	318,6	-38,5
3	0,24600	1,6	0	2,5	0	7,1	100	85	45	205	80	525	1,5
4	0,31400	0,2	0,1	1,4	0	1,9	68	61,2	3,4	132,6	0	306	59,3
5	0,41400	2,5	0	2,1	0	7	100	135	5	175	0	445	189,3
6	0,45100	0	3,3	0	2,5	2,8	37	46,25	61,05	38,85	46,25	181,3	174,5
7	0,50100	0	2,6	0	2,5	0,8	50	0	147,5	0	125	90	27
8	0,55100	1,4	0,2	3,4	0,6	8,2	50	35	70	85	77,5	225	-8
9	0,65100	0,6	0,3	1	0,9	4,1	100	100	25	220	75	615	67
10	0,75100	0,5	0,3	1	0,9	4,1	100	55	30	100	90	410	92
11	0,79100	0,4	0,2	1,6	0,6	2,6	40	18	10	52	30	134	100
12	0,89100	3,5	0	6,9	0	12,6	100	195	10	425	30	760	285
13	0,99900	1	0,1	2	0,3	4,3	108	243	5,4	480,6	16,2	912,6	522,6
14	1,04900	1,7	0,4	4,7	1,4	7,4	50	67,5	12,5	167,5	42,5	292,5	577,6
15	1,06900	0,1	0,5	0,9	1,6	3,5	20	18	9	56	30	109	586,6
16	1,09900	3,5	0,2	3,6	0,4	8	30	54	10,5	67,5	30	172,5	630,1
17	1,14900	0,3	0,7	2,3	1,5	4,8	50	95	22,5	147,5	47,5	320	702,6
18	1,24900	0,8	0	1,6	0	3,2	100	55	35	195	75	400	722,6
19	1,34900	1	0	1,6	0	3	100	90	0	160	0	310	812,6
20	1,37900	0,9	0,1	2,1	0,2	4,3	30	28,5	1,5	55,5	3	109,5	839,6
21	1,47900	1,8	0,2	1,9	0	4,6	100	135	15	200	10	445	959,6
22	1,52900	2,9	0,9	3,9	1,1	10	50	117,5	27,5	145	27,5	365	1049,6
23	1,55100	1,8	0,1	4,1	0	4,5	22	51,7	11	88	12,1	159,5	1090,3
24	1,57500	1	3	3,1	1,3	3,7	24	33,6	37,2	86,4	15,6	98,4	1086,7
25	1,61000	2,2	0	5,1	0	6	35	56	52,5	143,5	22,75	169,75	1090,2
26	1,65800	1,4	0,1	1,6	0,2	4	48	86,4	2,4	160,8	4,8	240	1174,2
27	1,70700	1,7	0	3,2	0	4,2	49	75,95	2,45	117,6	4,9	200,9	1247,7
28	1,74500	1,5	5,2	2,6	6,5	4	38	60,8	98,8	110,2	123,5	155,8	1209,7
29	1,77500	0,6	0,1	2,1	0,2	3,1	30	31,5	79,5	70,5	100,5	106,5	1161,7
30	1,87500	0,6	0	2,9	0	2,8	100	60	5	250	10	295	1216,7
31	1,97500	3	0,4	5,2	0,8	10,8	100	180	20	405	40	680	1376,7
32	2,09000	1	1,5	1,9	1,7	3	115	230	109,25	408,25	143,75	793,5	1497,45
33	2,17000	2,5	0,1	2,5	0	7,5	80	140	64	176	68	420	1573,45
34	2,23500	0,9	1,3	1,6	3,1	3,8	65	110,5	45,5	133,25	100,75	367,25	1638,45
35	2,33500	0,3	0	1,9	0	2	100	60	65	175	155	290	1633,45



















