VÝSTUŽ ĽAVOBREŽNEJ PODPERY (ĽP) - 1x :

M = 1 : 25

REZ : 6 - 6'



REZ : 7 - 7'





REZ : 8 - 8'



REZ : 9 - 9'





REZ : 10 - 10'



VÝKAZ VÝSTUŽE :

OZNAČ. PRVKU VO VÝKRESE	ČÍSLO VÝSTUŽE	PRIEREZ VÝSTUŽE Ø (MM)	DĽŽKA VÝSTUŽE (M)	POČET KS SPOLU	DĽŽKA CELKOM/MM OCEĽ 10 505 (R) Ø R 8	Ø R 10	VÁHA VÝSTUŽE SPOLU (KG)
PĽ 1 x	1	Ø R 10	5,35	34		181,90	
	2	Ø R 8	2,40	34	81,60		
	4	Ø R 10	2,50	3		7,50	
	5	Ø R 10	2,75	3		8,25	
	7	Ø R 10	3,50	10		35,00	
	9	Ø R 8	2,25	1	2,25		
	10	Ø R 8	1,55	1	1,55		
	12	Ø R 10	3,75	4		15,00	
	16	Ø R 10	3,00	7		21,00	
	17	Ø R 10	3,25	8		26,00	
	18	Ø R 8	4,00	12	48,00		
	19	Ø R 8	3,25	2	6,50		
	20	Ø R 8	1,25	1	1,25		
	21	Ø R 8	6,60	28	184,80		
	22	Ø R 8	3,75	10	3,75		
	23	Ø R 8	2,75	1	2,75		
	24	Ø R 8	2,15	1	2,15		
				M	368,35	294,65	
				KG / M'	0,395	0,617	
				KG	146,0	182,0	**328,0**

- OCEĽ 10 505 (R)
- BETÓN ZÁKLADOVÝCH PÁSOV VODOSTAVEBNÝ V4 C 12 / 15
- BETÓN PODPIER A ĽUŽOVÝCH PRAHOV C 16 / 20
- KRYTIE VÝSTUŽE 50 MM

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.

Projekt pre realizáciu stavby

ZVÄZOK Č.

HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. GREK	VYPRACOVAL	ING. GREK
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. GREK	KRESLIL	
INVESTOR	LESY SR Š.P. B. BYSTRICA, NÁM. SNP Č.8, PSČ 965 66 B. BYSTRICA		
MIESTO STAVBY	k.ú. ORAVSKÝ LESNÁ	STAVEBNÉ ČÍSLO	11967/1
OKRES	NÁMESTOVO	OKRES	ŽILINSKÝ
		KLASIF. STAVBY	2 1 1 2
NÁZOV STAVBY	**MOST ÚSTRIG - BORČEK**	DÁTUM	04/2011
		MIERKA	1:25
		STUPEŇ	Projekt pre realizáciu stavby
OBSAH VÝKRESU	**SO - 01 Výkres výstuže ľavobrežnej podpery a krídiel**	ČÍSLO VÝKRESU	6.