

VÝKAZ VÝMER


INVESTOR : LESY SR, š.p.

STAVBA : STAVEBNÉ A TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY
SKLENÍKA

MIESTO : ŠARIŠSKÉ MICHALANY

PROJEKTANT : Ing. Ján Hlina

Peter VANDRIAK
032 42 Pribylina 371
IČO: 41 327 489
DIČ: 1049466111



VYPRACOVAL : Peter Vandriak, www.rozpoctar.com

DÁTUM : 05/2011

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Stavebné a technologické úpravy sklenika

Objekt: 1.alternatíva

JKSO:

Dátum: 11.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	407,730		
			"odstránenie jestv. bet. dosiek - chodníky a obrubníky v trakciách"				
			"500/280/50mm"				
			4,5*6+48*0,56*6+48*0,5		212,280		
			"1500/500/50"				
			0,5*48*2+0,5*12		54,000		
			"500/500/100"				
			0,5*12*2+0,5*48*2+3*17,55		112,650		
			"krycie dosky vykurovacieho kanála"				
			"1200/280/60"				
			1,2*24		28,800		
			Súčet		407,730		
2	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	109,440		
			"podlahová plocha sklenika"				
			5,95*48*2*0,1		57,120		
			5,45*48*2*0,1		52,320		
			Súčet		109,440		
3	001	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	30,000		
			"ryha pre trativod"				
			0,3*0,5*50*4		30,000		
			Súčet		30,000		
4	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	30,000		
5	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	30,000		
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,000		
7	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 094,400		
			"podlahová plocha sklenika"				
			5,95*48*2		571,200		
			5,45*48*2		523,200		
			Súčet		1094,400		
2 Zakladanie							
8	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	200,000		
			" trativod"				
			50*4		200,000		
			Súčet		200,000		
9	002	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	1 414,400		
			"podlahová plocha sklenika"				
			5,95*48*2		571,200		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Stavebné a technologické úpravy skleníka
 Objekt: 1.alternatíva

JKSO:
 Dátum: 11. 5. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			5,45*48*2		523,200		
			"Irativod"				
			50*1,6*4		320,000		
			Súčet		1414,400		
10	693	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 300	m2	1442,688		
			1414,4 * 1,02		1442,688		
11	002	289971313	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z zatrávňovača ECORASTER EL 30	m2	808,800		
			5,95*48		285,600		
			5,45*48*2		523,200		
			Súčet		808,800		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
12	014	612462331	Vnútrotný sanačný systém stien Weber - Terranova, podkladný nástreč pre systém Plus, weber.san plus 100	m2	296,100		
			"obvodový sokel skleníka - int"				
			(48*2+24*2)*1,1		158,400		
			"odpočet otvory"				
			-3*1,1*6		-19,800		
			Medzisúčet		138,600		
			"int. sokel"				
			42*1,25*3		157,500		
			Medzisúčet		157,500		
			Súčet		296,100		
13	014	612462332	Vnútrotný sanačný systém stien Weber - Terranova, sanačná omietka pre systém Plus, weber.san plus 200, hr. 10 mm	m2	296,100		
14	014	622463381	Vonkajší sanačný systém stien Weber - Terranova, podkladný nástreč pre systém Plus, weber.san plus 100	m2	76,560		
			"obvodový sokel skleníka - ext"				
			(48,4*2+24,4*2)*0,6		87,360		
			"odpočet otvory"				
			-3*0,6*6		-10,800		
			Medzisúčet		76,560		
			Súčet		76,560		
15	014	622463382	Vonkajší sanačný systém stien Weber - Terranova, sanačná omietka pre systém Plus, weber.san plus 200, hr. 10 mm	m2	76,560		
16	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	15,270		
			"skladba podlahy B"				
			90,2*0,15		13,530		
			Medzisúčet		13,530		
			"nájazdová rampa"				
			3*1,45*0,1*4		1,740		
			Medzisúčet		1,740		
			Súčet		15,270		
17	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,414		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Stavebné a technologické úpravy skleníka
 Objekt: 1.alternatíva

JKSO:
 Dátum: 11. 5. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"skladba podlahy B"				
			(90,2+17,4)*3,5/1000*1,1		0,414		
			Súčet		0,414		
18	011	631501111	Zmiešaný násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého	m3	69,000		
			"v časti pod posuvné pestovateľské stoly"				
			5,95*48*0,1		28,560		
			Medzisúčet		28,560		
			"v časti ECORASTER"				
			5,95*48*0,05		14,280		
			5,45*48*2*0,05		26,160		
			Medzisúčet		40,440		
			Súčet		69,000		
9. Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
19	013	961043111	Búranie základov z betónu prosieho alebo preloženého kameňom, -2,2000t	m3	1,440		
			"bočná stena základu pre vykurovací kanál"				
			24*0,15*0,4		1,440		
			Súčet		1,440		
20	013	9620413141	Búranie priechok zo sklobetónu hr.do 65 mm, -0,112t	m2	318,780		
			"jestv. vnútorné deliace steny"				
			42*2,53*3		318,780		
			Súčet		318,780		
21	013	978015271	Oličenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	372,660		
			"obvodový sokel skleníka - ext"				
			(48,4*2+24,4*2)*0,6		87,360		
			"odpočet otvory"				
			-3*0,6*6		-10,800		
			"obvodový sokel skleníka - int"				
			(48*2+24*2)*1,1		158,400		
			"odpočet otvory"				
			-3*1,1*6		-19,800		
			Medzisúčet		215,160		
			"int. sokel"				
			42*1,25*3		157,500		
			Medzisúčet		157,500		
			Súčet		372,660		
22	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	55,915		
23	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	726,895		
			55,915 * 13		726,895		
24	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	55,915		
25	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	167,750		
			55,9166666666667 * 3		167,750		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Stavebné a technologické úpravy skleníka

Objekt: 1.alternatíva

JKSO:

Dátum: 11. 5. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
26	221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	56,267		
			"rozobraté betónové dosky" 56,267		56,267		
			Súčet		56,267		
27	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	55,915		
		99	Presun hmôt HSV				
28	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu	t	194,758		

Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

29	767	767631802	Výšková úprava vstupných vrát na v. 3000 mm	ks	4,000		
			4		4,000		
30	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m.	%			

783 Dokončovacie práce - nátery

31	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií	m2	1 044,086		
			"ocelová konštrukcia skleníka"				
			"180"				
			(2,37*2+3,2*8+2,5*3+3,25*12+3*6)*17*0,32		515,930		
			"pásovina 80"				
			48*8*0,16		61,440		
			"profil T30 - pre zasklenie pozdĺžne"				
			48*34*0,12		195,840		
			"profil T30 - pre zasklenie priečne"				
			(2,37*2+3,2*8)*65*0,12		236,652		
			"profil T30 - pre zasklenie čelnej steny"				
			(2,8*16+3,1*16+3,5*16+3,85*16)*0,12		25,440		
			24,4*3*0,12		8,784		
			Medzisúčet		1044,086		
			Súčet		1044,086		
32	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	1 044,086		
33	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	1 044,086		

Práce a dodávky M

24-M Montáže vzduchotechnických zariadení

34	924	240-1	Ovládací motor s prevodovkou a ozubeným hrebeňom	ks	6,000		
35	924	240-2	Elektrónštalačia so spínačim systémom	ks	6,000		
36	924	240-3	Montážne práce	ks	6,000		

Nepomenované práce

0 Technología

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Stavebné a technologické úpravy skleníka

Objekt: 1.alternatíva

JKSO:

Dátum: 11. 5. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
37	R	1	Dodávka + montáž pestovateľských paliet POLYTIV 1000/1200 mm	m2	700,000		
38	R	3	Dodávka + montáž automatickej rolovacej zásteny	ks	3,000		
39	R	4	Dodávka + montáž závlahového systému	m2	1 100,000		
40	R	5	Dodávka + montáž PVC závesov	m2	107,000		

Celkom