



STAVEBNÝ OBJEKT Č.1 V KM 0+000 - 1+500

ČISTENIE PRIEKOPY NA CELEJ DĹŽKE
 ODSTRÁNIŤ NÁNOS NA KRAJNICIACH NA CELEJ DĹŽKE OBOJSTRANNE
 NA CESTE A NA KRAJNICIACH ZNIČIŤ BURINU CHEMICKÝMI PROSTRIEDKAMI
 VYSPRAVIŤ VÝTLKY KAMENIVOM OBALENÝM ASFALTOM

VOZOVKA :

40 MM KRYT ASFALTOVÝ BETÓN
 40 MM PODKLAD Z KAMENIVA OBALENÉHO ASFALTOM
 KRAJNICE SPEVNIŤ ŠTRKODRVINOU HRŮBKÝ 80 MM

PROJEKTANT STAVBY ING.PÁV	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING.PÁV	Lesy Slovenskej republiky, š.p.GR Banská Bystrica Predmestská 68 Projektčná kancelária ŽILINA	
VYPRACOVAL ING.ŠEVČOVIČ	KRESLIL	Č.ZÁK.	2270
STAVEBNÍK LESY SR, š.p. GR BANSKÁ BYSTRICA, NÁM.SNP 8			
MIESTO STAVBY ŠTEFANOVCÉ PRI ONDAVE	PARC.ČÍSLO		
OKRES VRANOV NAD TOPLĽOU	KRAJ PREŠOVSKÝ	KLASIF.STAVBY	
NÁZOV STAVBY LC SURMAJSKÁ - REKONŠTRUKCIA		DÁTUM	6/2008
		MIERKA	1:2500
		STUPEŇ	PS
OBSAH VÝKRESU SITUAČNÁ SCHÉMA STAVEB.PRÁC			8a